

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Provitus Zambrów - Modernizacja ścian na hali					
1	4540000-1	Wykończenie powierzchni ścian			
d.1	1 KNR 4-01 1211-08 analogia // k.5a.kpr	Opalenie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o powierzchni ponad 0.5 m2 / opalenie z powierzchni murowych	m ²		
	Hala produkcji	(144.32-15.0)*2.2	m ²	284.5040	
	Magazyn nr 6	{(23.48-3.5)*2.2}*0	m ²	0.0000	
	Myjka	(40.56-6.9)*2.2	m ²	74.0520	
	Przygotowania zalewy	(19.32-2.4)*2.2	m ²	37.2240	
	Hala zasmaszanych	(52.56-6.1)*2.2	m ²	102.2120	
	Korytarz przejściowy	{(28.68-9.1)*2.2}*0	m ²	0.0000	
				RAZEM	497.9920
1	TZKNBK VIII 05-147 // k.5a.kpr	Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów gładkich	m ²		
d.1	Hala produkcji	(144.32-15.0)*2.2	m ²	284.5040	
	Magazyn nr 6	{(23.48-3.5)*2.2}*0	m ²	0.0000	
	Myjka	(40.56-6.9)*2.2	m ²	74.0520	
	Przygotowania zalewy	(19.32-2.4)*2.2	m ²	37.2240	
	Hala zasmaszanych	(52.56-6.1)*2.2	m ²	102.2120	
	Korytarz przejściowy	{(28.68-9.1)*2.2}*0	m ²	0.0000	
				RAZEM	497.9920
2	KNR 2-02 0829-01 // k.5a.kpr, k.5b.kcj	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1	Hala produkcji	(5.8*54.0+6.5*42.3+6.15*9.1+6.15*9.1+18.2*6.15)	m ²	812.0100	
	Magazyn nr 6	{5.76*6.26+5.76*5.8+6.0*6.03+6.0*6.03}*0	m ²	0.0000	
	Myjka	6.0*4.9+6.2*6.0+6.35*4.24+6.5*5.67+6.15*8.61+5.8*11.67	m ²	251.0165	
	Przygotowania zalewy	6.34*3.94+6.5*5.72+6.34*3.94+6.18*5.72	m ²	122.4888	
	Hala zasmaszanych	6.15*8.61+6.5*17.67+6.37*3.5+6.25*5.7+6.2*5.1+5.8*12.07	m ²	327.3525	
	Korytarz przejściowy	{6.15*8.58+6.5*5.76+6.15*8.58+5.8*5.76}*0	m ²	0.0000	
				RAZEM	1512.8678
3	KNNR 2 0805-02 // k.5a.kpr	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zaprawie klejowej wymiary płytek: od 20x25 do 30x30 cm faktura: nieszkliwione techniczne, nieszkliwione satynowane, nieszkliwione polerowane lub szkliwione	m ²		
d.1	Hala produkcji	(5.8*54.0+6.5*42.3+6.15*9.1+6.15*9.1+18.2*6.15)	m ²	812.0100	
	Magazyn nr 6	{5.76*6.26+5.76*5.8+6.0*6.03+6.0*6.03}*0	m ²	0.0000	
	Myjka	6.0*4.9+6.2*6.0+6.35*4.24+6.5*5.67+6.15*8.61+5.8*11.67	m ²	251.0165	
	Przygotowania zalewy	6.34*3.94+6.5*5.72+6.34*3.94+6.18*5.72	m ²	122.4888	
	Hala zasmaszanych	6.15*8.61+6.5*17.67+6.37*3.5+6.25*5.7+6.2*5.1+5.8*12.07	m ²	327.3525	
	Korytarz przejściowy	{6.15*8.58+6.5*5.76+6.15*8.58+5.8*5.76}*0	m ²	0.0000	
				RAZEM	1512.8678